





OZNACZENIA

Lp.	Nazwa
1	2
1	Pompy zatapialne SI 404 M Grundfos.
2	Prowadnica pompy, ze stali k/o Ø77mm. Długość L=4,65m.
3	Kompensator DN200mm - st. k/o - Sostrade SI5.
4	Zwężka dwukolnierkowa DN250/200mm żel. sferoidalne
5	Prostka dwukolnierkowa z kolnierzni spawanymi na wywiji DN250mm st. k/o; L=220,0cm
6	Łuk kolnierowy ∇ 90° DN250 żel. sferoidalne
7	Zawór zwrotny klapowy DN250 żel. sferoidalne
8	Zasuwa klinowa DN250 - żel. st. - kolnierkowa z kolkiem ręcznym ze stali epoksydowej
9	Zwężka dwukolnierkowa DN300/250mm żel. sferoidalne
10	Trójnik równoprzelotowy z kolnierzami spawanymi na wywiji DN300 st. k/o
11	Łuk kolnierowy ∇ 90° DN300 żel. sferoidalne
12	Prostka dwukolnierkowa z kolnierzni spawanymi na wywiji DN300mm st. k/o; L=30,0cm
13	Prostka dwukolnierkowa z kolnierzni spawanymi na wywiji DN300mm st. k/o; L=45,0cm

OZNACZENIA

Lp.	Nazwa
1	2
14	Zwężka dwukolnierzowa DN400/300mm żel. sferydalne
15	Przewód tłoczny Ø400/23,7mm PE-100, SDR-17
16	Podpora stalowa b=12,0 cm, gr. ścianki 0,6 cm -wykonanie warsztatowe
17	Kratka koszowa przeciwpływowa o prześwicie 50mm; moc 1,5kN.
18	Kanał dopływowy DN800mm żelbet.
19	Przejście szczelne dla kanałów DN800mm żelbet.
20	Uszczelka dla przejść szczelnych dla kanałów DN800mm żelbet.
21	Komora - żelbetowa - wg projektu konstrukcyjnego.
22	Przekrycie komory na wspomnikach stalowych, kratą pomostową TWS - wg projektu konstrukcyjnego.
23	Belka żelbetowa 380 x 20 x 30 cm.
24	Skosy przepompowni, z betonu min. C-25/30 - kął nachylenia 73°
25	Skosy przepompowni, z betonu min. C-25/30 - kął nachylenia 56°
26	Tymczasowe wypełnienie otworu o średnicy Ø 1120 mm ścianką z cegły pełnej.

TYMCZASOWA PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SKALA 1:75

AQUA - PROJECT® Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy						
Investor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp. z o.o.			Data:	30.04.2016	Nr zlecenia: 766/2015
Opis:	TLACZNIA ŚCIEKÓW P-1	Faza:	PB	Skala:	1:75	Branża: Sanit.
Temat:	"Przebudowa przepompowni ścieków P-1 w Świeciu"			Nr rysunku: 4		
				Główny projektant: mgr inż. E. Smentek		
				Projektował: mgr inż. A. Pienaszek		
				Opracował: mgr inż. E. Zimniak		
				Sprawdził: mgr inż. M. Trębniak - Marysiak		